

ใบสรุปผลการประมาณการราคาค่าก่อสร้างงานทาง

ส่วนราชการ องค์การบริหารส่วนตำบลเขาหัวควาย หน่วยงาน กองช่างองค์การบริหารส่วนตำบล

รายละเอียดโครงการ

โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก กว้าง 4.00 เมตร หนา 0.15 เมตร ระยะทาง 85 เมตร หรือพื้นที่ไม่น้อยกว่า 340 ตร.ม.

ตามรายละเอียดแบบแปลนองค์การบริหารส่วนตำบลเขาหัวควายกำหนดพร้อมติดตั้งป้ายประชาสัมพันธ์โครงการ

สถานที่ก่อสร้าง ซอยหน้าเขาหัวควาย หมู่ที่ 2 ตำบลเขาหัวควาย อำเภอพุนพิน จังหวัดสุราษฎร์ธานี

เจ้าของงาน องค์การบริหารส่วนตำบลเขาหัวควาย ประเภทงาน ถนนผิวจราจรคอนกรีต

ประมาณการตามแบบ องค์การบริหารส่วนตำบลเขาหัวควายกำหนด แบบเลขที่

ประมาณราคาเมื่อวันที่ 9 เดือน ธันวาคม พ.ศ. 2563

ที่	รายการ	รวมค่างานต้นทุน	Factor F	รวมค่างานก่อสร้าง	หมายเหตุ
1	ค่างานต้นทุนงานทาง	141,021.19	1.3607	191,887.53	-เงินล่วงหน้าจ่าย 0 % -ดอกเบี้ยเงินกู้ 5 % -เงินประกันผลงาน 0 % -ภาษีมูลค่าเพิ่ม 7 %
สรุป	รวมเป็นเงินค่าก่อสร้าง			191,887.53	-ระยะเวลา 60 วัน
	คิดเป็นเงินค่าก่อสร้างเพียง			191,000.00	

หนึ่งแสนเก้าหมื่นหนึ่งพันบาทถ้วน

ราคาน้ำมัน 24.90 บาท

คณะกรรมการกำหนดราคากลางได้คำนวณและตรวจสอบแล้ว

เห็นชอบกับค่าจ้างก่อสร้าง โดยยึดราคานี้เป็นราคากลาง

จึงลงลายมือชื่อไว้เป็นหลักฐาน

ลงวันที่ 6 เดือน ธันวาคม พ.ศ. 2564

ลงชื่อ.....ประธานกรรมการ

ลงชื่อ.....กรรมการ

ลงชื่อ.....กรรมการ

ลงชื่อ.....กรรมการ

ลงชื่อ.....กรรมการ

(ลงชื่อ).....ประมาณราคา

(นายสุบดิน รัตนพันธ์)

นายช่างสำรวจ

(ลงชื่อ).....ตรวจสอบ

(นายณฤช จารรัตน์ชัย)

ผู้อำนวยการกองช่าง

(ลงชื่อ).....เห็นชอบ

(นางสาวณัฐฐา ศรีแพร่ศรี)

ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล

(ลงชื่อ).....อนุมัติ

(นายสุเมธ เย็นมาก)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบล

นายกองค์การบริหารส่วนตำบล

ใบประมาณการราคาค่าก่อสร้างงานทาง

รายละเอียดโครงการ

โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก กว้าง 4.00 เมตร หนา 0.15 เมตร ระยะทาง 85 เมตร
หรือพื้นที่ไม่น้อยกว่า 340 ตร.ม. ตามรายละเอียดแบบแปลนองค์การบริหารส่วนตำบลเขาหัวควายกำหนด
สถานที่ก่อสร้าง ซอยหน้าเขาหัวควาย หมู่ที่ 2 ตำบลเขาหัวควาย อำเภอพุนพิน จังหวัดสุราษฎร์ธานี

ลำดับ ที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่างานต้นทุน (บาท)		หมายเหตุ
				ราคา/หน่วย	จำนวนเงิน	
1	งานคอนกรีต (ค.2) STRENGTH 240/ตร.ม.					
	1.1 คอนกรีต(ค.2) STRENGTH 240	340.00	ตร.ม.	308.53	104,898.50	รวมค่าแรง
	1.2 ทราฮายบรอนพื้นอัดเรียบ	17.00	ลบ.ม.	792.57	13,473.72	รวมค่าแรง
	1.3 รื้อพื้นทางเดิมพร้อมบดอัด	340.00	ตร.ม.	10.78	3,665.20	รวมค่าแรง
2	งานเหล็กเสริม					
	2.1 เหล็กwire mesh 4 mm.0.20x0.20 m.	340.00	ตร.ม.	26.81	9,115.40	รวมค่าแรง
	2.2 CONTRACTION JOINT RB 15 มม.	34.00	เมตร	78.08	2,654.74	รวมค่าแรง
	2.3 EXPANTION JOINT RB 19 มม.	6.80	เมตร	127.60	867.66	รวมค่าแรง
	2.4 LONGITUDINAL JOINT DB 16 มม.	21.25	เมตร	78.48	1,667.75	รวมค่าแรง
	2.5 ลวดผูกเหล็ก	2.88	กก.	30.84	88.82	
3	งานแบบข้าง					
	3.1 ค่าแบบข้างติดตามยาว 2 ข้าง	170.00	เมตร	12.42	2,111.40	รวมค่าแรง
4	งานผิวไหล่ทาง					
	4.1 ทินคลุกไหล่ทางพร้อมเกลี่ยแต่ง	7.00	ลบ.ม.	354.00	2,478.00	รวมค่าแรง
5	งานท่อระบายน้ำ ค.ส.ล. ชั้น3 มอก.128/2528 - ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง 0.80 เมตร					
			ท่อน	1,870.00	-	
รวมค่างานต้นทุนงานทาง (ยอดยกไป ปร.5)					141,021.19	

ลงชื่อ.....ผู้ประมาณราคา

(นายสุบิน รัตนพันธ์)

